

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont klatki schodowej, korytarza oraz sal lekcyjnych nr 208 i 209 w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokolach					
1		Klatka schodowa			
1.1	45400000-1	Roboty wykończeniowe			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, powierzchni malowanych z uzupełnieniem ubytków na ścianach	m2		
		<i>Powierzchnia ścian- farba emulsyjna</i> (5,71 + 0,78 + 3,63 + 10,80 + 9,90 + 4,65 + 11,40 + 17,06 + 1,74 + 8,65)	m2	74,32	
		<i>Powierzchnia ścian- farba olejna (1,5m od cokołu)</i> (2,86 + 7,20 + 3,95 + 8,75 + 7,08 + 4,01 + 9,24 + 9,14 + 4,08 + 7,00)	m2	63,31	
				RAZEM	137,63
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, powierzchni malowanych z uzupełnieniem ubytków na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		<i>Powierzchnia sufitów oraz spodu biegów schodowych- farba emulsyjna</i> (3,64 + 5,94 + 3,80 + 5,40 + 1,82 + 4,63 + 5,40 + 4,85 + 14,95)	m2	50,43	
		<i>Powierzchnia boków biegów schodowych- farba emulsyjna</i> (0,66 + 0,70 + 0,60 + 0,64)	m2	2,60	
		<i>Powierzchnia cokołów na biegach z lastryko- farba olejna</i> (0,84 + 0,39 + 0,98 + 0,85 + 1,08)	m2	4,14	
		<i>Powierzchnia podstopni w biegach z lastryko- farba olejna</i> (3,51 + 4,57)	m2	8,08	
				RAZEM	65,25
3 d.1.1	KNR AT-27 0103-05	Grunтовanie ręczne podłóży chłonných	m2		
		(5,71 + 0,78 + 3,63 + 10,80 + 9,90 + 4,65 + 11,40 + 17,06 + 1,74 + 8,65) + (3,64 + 5,94 + 3,80 + 5,40 + 1,82 + 4,63 + 5,40 + 4,85 + 14,95) + (0,66 + 0,70 + 0,60 + 0,64)	m2	127,35	
				RAZEM	127,35
4 d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży malowanych. Kolor biały	m2		
		(5,71 + 0,78 + 3,63 + 10,80 + 9,90 + 4,65 + 11,40 + 17,06 + 1,74 + 8,65) + (3,64 + 5,94 + 3,80 + 5,40 + 1,82 + 4,63 + 5,40 + 4,85 + 14,95) + (0,66 + 0,70 + 0,60 + 0,64)	m2	127,35	
				RAZEM	127,35
5 d.1.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży malowanych. Kolor wybrany przez Inwestora	m2		
		(2,86 + 7,20 + 3,95 + 8,75 + 7,08 + 4,01 + 9,24 + 9,14 + 4,08 + 7,00) + (0,84 + 0,39 + 0,98 + 0,85 + 1,08) + (3,51 + 4,57)	m2	75,53	
				RAZEM	75,53
6 d.1.1	KNCK-3 0703-04	Czyszczenie poręczy drewnianých wraz z uzupełnieniem ubytków	m		
		(2,0 * (3,20 + 3,45 + 4,10 + 4,05 + 2,85 + 2,75))	m	40,80	
				RAZEM	40,80
7 d.1.1	KNR 7-34 0118-02	Czyszczenie elementów stalowych ze starej farby	m2		
		(1,85 * 1,05) + (1,05 * (3,20 + 3,45 + 4,10 + 4,05 + 2,85 + 2,75)) + (1,58 * 1,50)	m2	25,73	
				RAZEM	25,73
8 d.1.1	KNR 0-25 0103-02	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji stalowych	m2		
		(1,85 * 1,05) + (1,05 * (3,20 + 3,45 + 4,10 + 4,05 + 2,85 + 2,75)) + (1,58 * 1,50)	m2	25,73	
				RAZEM	25,73
9 d.1.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostých	m2		
		(1,85 * 1,05)	m2	1,94	
				RAZEM	1,94
10 d.1.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostých	m2		
		(1,05 * (3,20 + 3,45 + 4,10 + 4,05 + 2,85 + 2,75)) + (1,58 * 1,50)	m2	23,79	
				RAZEM	23,79
11 d.1.1	KNCK-3 0703-06	Malowanie poręczy drewnianých	m		
		(3,20 + 3,45 + 4,10 + 4,05 + 2,85 + 2,75)	m	20,40	
				RAZEM	20,40

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obudowy grzejników z tralek drewnianych	m2		
		(2,05 * 0,90) + (2,10 * 0,90)	m2	3,74	
				RAZEM	3,74
13 d.1.1	KNR-W 2-02 1029-01	Obudowa grzejników z płyty wiórowej, laminowanej gr. 18 mm z elementami zabudowy ażurowej. Kolor wybrany przez Inwestora	m2		
		(2,05 * 0,90) + (2,10 * 0,90)	m2	3,74	
				RAZEM	3,74
1.2	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
14 d.1.2	KNNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
15 d.1.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
16 d.1.2	KNNR 5 0306-03	Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
17 d.1.2	KNR-W 5-08 0514-06	Montaż na gotowym podłożu opraw. Panel LED kaseton o wym. 60,0 x 60,0 x 4,8 cm Parametry: - moc: 60W - barwa światła: 4000-4750K (biała neutralna) - strumień świetlny: 5400 lumenów - materiał obudowy: aluminium - kolor obudowy: biały - klosz: mleczny - napięcie wejściowe: 220-240V - CRI > 80 - kąt świecenia: 120°	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.1.2	KNR-W 5-08 0514-06	Montaż na gotowym podłożu opraw. Panel LED podłużny naścienny Parametry: - moc: 60W - barwa światła: 4000-4750K (biała neutralna) - strumień świetlny: 5400 lumenów - materiał obudowy: aluminium - kolor obudowy: biały - klosz: mleczny - napięcie wejściowe: 220-240V - CRI > 80 - kąt świecenia: 120°	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
19 d.1.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		1	pomi ar	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Korytarz			
2.1	45400000-1	Roboty wykończeniowe			
20 d.2.1	KNR 2-02 1113-08 analogia	Listwy przyściennie drewniane. Demontaż wraz z utylizacją	m		
		(4,23 + 4,43 + 0,60 + 2,68 + 3,20 + 1,17 + 0,63)	m	16,94	
				RAZEM	16,94
21 d.2.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, powierzchni malowanych z uzupełnieniem ubytków na ścianach	m2		
		<i>Powierzchnia ścian- farba emulsyjna</i> (10,10 + 9,38 + 0,55 + 2,44 + 3,33 + 1,06 + 0,57 + 0,95 + 1,26 + 3,82 + 2,75 + 1,90)	m2	38,11	
		<i>Powierzchnia ścian- farba olejna (1,5m od posadzki)</i> (6,56 + 4,29 + 2,74 + 0,93 + 4,15 + 0,78 + 4,34 + 1,81 + 0,98 + 0,34 + 0,39 + 1,49 + 3,43 + 1,83 + 1,18)	m2	35,24	
				RAZEM	73,35
22 d.2.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, powierzchni malowanych z uzupełnieniem ubytków na stropach	m2		
		<i>Powierzchnia sufitów- farba emulsyjna</i>			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
		(26,98 + 5,81)	m2	32,79	
				RAZEM	32,79
23 d.2.1	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne podłoża chłonnych	m2		
		(10,10 + 9,38 + 0,55 + 2,44 + 3,33 + 1,06 + 0,57 + 0,95 + 1,26 + 3,82 + 2,75 + 1,90) + (26,98 + 5,81)	m2	70,90	
				RAZEM	70,90
24 d.2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża malowanych. Kolor wybrany przez Inwestora	m2		
		(10,10 + 9,38 + 0,55 + 2,44 + 3,33 + 1,06 + 0,57 + 0,95 + 1,26 + 3,82 + 2,75 + 1,90) + (26,98 + 5,81)	m2	70,90	
				RAZEM	70,90
25 d.2.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża malowanych. Kolor wybrany przez Inwestora	m2		
		(6,56 + 4,29 + 2,74 + 0,93 + 4,15 + 0,78 + 4,34 + 1,81 + 0,98 + 0,34 + 0,39 + 1,49 + 3,43 + 1,83 + 1,18)	m2	35,24	
				RAZEM	35,24
26 d.2.1	KNR 4-01 1301-09	Uzupełnienie balustrad stalowych. Spawanie brakujących czterech tralek z płaskownika 30x4mm	m		
		(1,06 * 4,0)	m	4,24	
				RAZEM	4,24
27 d.2.1	KNR 7-34 0118-02	Czyszczenie elementów stalowych ze starej farby. Schody ażurowe	m2		
		<i>Balustrada schodowa</i> 2,20	m2	2,20	
		<i>Konstrukcja schodów z dwuteownika</i> ((3,00 * 2,0 + 2,45 + 1,90 * 2,0 + 0,80 * 2,0) * 0,77)	m2	10,66	
		<i>Stopnice oraz spocznik (boki i spód)</i> ((1,25 * 0,30 * 11,0 + 1,45 * 1,25) + ((1,25 + 0,30 + 1,25) * 0,05) + ((1,45 + 1,25) * 0,05))	m2	6,21	
				RAZEM	19,08
28 d.2.1	KNR 0-25 0103-02	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji stalowych	m2		
		(2,20) + ((3,00 * 2,0 + 2,45 + 1,90 * 2,0 + 0,80 * 2,0) * 0,77) + ((1,25 * 0,30 * 11,0 + 1,45 * 1,25) + ((1,25 + 0,30 + 1,25) * 0,05) + ((1,45 + 1,25) * 0,05))	m2	19,08	
				RAZEM	19,08
29 d.2.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m2		
		2,20	m2	2,20	
				RAZEM	2,20
30 d.2.1	KNK 7-28 0307-07	Malowanie farbą olejną elementów metalowych oraz betonowych	m2		
		((3,00 * 2,0 + 2,45 + 1,90 * 2,0 + 0,80 * 2,0) * 0,77) + ((1,25 * 0,30 * 11,0 + 1,45 * 1,25) + ((1,25 + 0,30 + 1,25) * 0,05) + ((1,45 + 1,25) * 0,05))	m2	16,88	
				RAZEM	16,88
31 d.2.1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obudowy grzejników z tralek drewnianych	m2		
		(1,12 * 0,95)	m2	1,06	
				RAZEM	1,06
32 d.2.1	KNR-W 2-02 1029-01	Obudowa grzejników z płyty wiórowej, laminowanej gr. 18 mm z elementami zabudowy ażurowej. Kolor wybrany przez Inwestora	m2		
		(1,12 * 0,95)	m2	1,06	
				RAZEM	1,06
33 d.2.1	KNR 2-02 1113-08	Listwy przyściennie drewniane. Kształt oraz kolor wybrany przez Inwestora	m		
		(4,23 + 4,43 + 0,60 + 2,68 + 3,20 + 1,17 + 0,63)	m	16,94	
				RAZEM	16,94
2.2	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
34 d.2.2	KNNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
35 d.2.2	KNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.2.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
37 d.2.2	KNNR 5 0306-03	Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
38 d.2.2	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2,5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
39 d.2.2	KNR-W 5-08 0514-06	Montaż na gotowym podłożu opraw. Panel LED kaseton o wym. 60,0 x 60,0 x 4,8 cm Parametry: - moc: 60W - barwa światła: 4000-4750K (biała neutralna) - strumień świetlny: 5400 lumenów - materiał obudowy: aluminium - kolor obudowy: biały - klosz: mleczny - napięcie wejściowe: 220-240V - CRI > 80 - kąt świecenia: 120°	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
40 d.2.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		1	pomi ar	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Sala lekcyjna 208			
3.1	45400000-1	Roboty wykończeniowe			
41 d.3.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, powierzchni malowanych z uzupełnieniem ubytków na ścianach	m2		
		<i>Powierzchnia ścian- farba emulsyjna</i> (14,39 + 4,37 + 14,39 + 8,15 + 4,56)	m2	45,86	
		<i>Powierzchnia ścian- farba olejna (1,55m od posadzki)</i> (14,33 + 5,19 + 0,93 + 14,33 + 2,05 + 2,06)	m2	38,89	
				RAZEM	84,75
42 d.3.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, powierzchni malowanych z uzupełnieniem ubytków na stropach	m2		
		<i>Powierzchnia sufitów- farba emulsyjna</i> (13,58 + 31,28)	m2	44,86	
				RAZEM	44,86
43 d.3.1	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne podłoży chłonnych	m2		
		(14,39 + 4,37 + 14,39 + 8,15 + 4,56) + (13,58 + 31,28)	m2	90,72	
				RAZEM	90,72
44 d.3.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży malowanych. Kolor wybrany przez Inwestora	m2		
		(14,39 + 4,37 + 14,39 + 8,15 + 4,56) + (13,58 + 31,28)	m2	90,72	
				RAZEM	90,72
45 d.3.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży malowanych. Kolor wybrany przez Inwestora	m2		
		(14,33 + 5,19 + 0,93 + 14,33 + 2,05 + 2,06)	m2	38,89	
				RAZEM	38,89
46 d.3.1	KNR-W 2-02 1029-01	Obudowa grzejników z płyty wiórowej, laminowanej gr. 18 mm z elementami zabudowy ażurowej. Kolor wybrany przez Inwestora	m2		
		(2,40 * 0,80 + 1,65 * 0,80 + 0,85 * 1,20)	m2	4,26	
				RAZEM	4,26
47 d.3.1	KNR AT-55 0108-05	Obsadzenie kratki wentylacyjnej	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.2	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
48 d.3.2	KNNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
49 d.3.2	KNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
50 d.3.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
51 d.3.2	KNNR 5 0306-03	Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
52 d.3.2	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
53 d.3.2	KNR-W 5-08 0514-06	Montaż na gotowym podłożu opraw. Panel LED kaseton o wym. 60.0 x 60.0 x 4.8 cm Parametry: - moc: 60W - barwa światła: 4000-4750K (biała neutralna) - strumień świetlny: 5400 lumenów - materiał obudowy: aluminium - kolor obudowy: biały - klosz: mleczny - napięcie wejściowe: 220-240V - CRI > 80 - kąt świecenia: 120°	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
54 d.3.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		1	pomi ar	1,00	
				RAZEM	1,00
4		Sala lekcyjna 209			
4.1	45400000-1	Roboty wykończeniowe			
55 d.4.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, powierzchni malowanych z uzupełnieniem ubytków na ścianach	m2		
		<i>Powierzchnia ścian- farba emulsyjna</i> (7,41 + 3,74 + 1,94 + 1,24 + 1,97 + 2,70 + 3,76 + 1,23 + 0,94 + 2,22)	m2	27,15	
		<i>Powierzchnia ścian- farba olejna (1,60m od posadzki)</i> (12,77 + 7,68 + 2,86 + 1,01 + 1,45 + 1,86 + 3,49 + 1,52 + 1,45 + 0,40 + 0,38 + 3,93)	m2	38,80	
				RAZEM	65,95
56 d.4.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, powierzchni malowanych z uzupełnieniem ubytków na stropach	m2		
		(15,68 + 11,87 + 8,93)	m2	36,48	
				RAZEM	36,48
57 d.4.1	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne podłoży chłonnych	m2		
		(7,41 + 3,74 + 1,94 + 1,24 + 1,97 + 2,70 + 3,76 + 1,23 + 0,94 + 2,22) + (15,68 + 11,87 + 8,93)	m2	63,63	
				RAZEM	63,63
58 d.4.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży malowanych. Kolor wybrany przez Inwestora	m2		
		(7,41 + 3,74 + 1,94 + 1,24 + 1,97 + 2,70 + 3,76 + 1,23 + 0,94 + 2,22) + (15,68 + 11,87 + 8,93)	m2	63,63	
				RAZEM	63,63
59 d.4.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży malowanych. Kolor wybrany przez Inwestora	m2		
		(12,77 + 7,68 + 2,86 + 1,01 + 1,45 + 1,86 + 3,49 + 1,52 + 1,45 + 0,40 + 0,38 + 3,93)	m2	38,80	
				RAZEM	38,80
60 d.4.1	KNR-W 2-02 1029-01	Obudowa grzejników z płyty wiórowej, laminowanej gr. 18 mm z elementami zabudowy ażurowej. Kolor wybrany przez Inwestora	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2,65 * 0,90 + 2,40 * 0,90)	m2	4,55	
				RAZEM	4,55
4.2	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
61 d.4.2	KNNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
62 d.4.2	KNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
63 d.4.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
64 d.4.2	KNNR 5 0306-03	Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
65 d.4.2	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
66 d.4.2	KNR-W 5-08 0514-06	Montaż na gotowym podłożu opraw. Panel LED kaseton o wym. 60.0 x 60.0 x 4.8 cm Parametry: - moc: 60W - barwa światła: 4000-4750K (biała neutralna) - strumień świetlny: 5400 lumenów - materiał obudowy: aluminium - kolor obudowy: biały - klosz: mleczny - napięcie wejściowe: 220-240V - CRI > 80 - kąt świecenia: 120°	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
67 d.4.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		1	pomi ar	1,00	
				RAZEM	1,00